

Ausschreibungsdetails

Bauvorhaben: Historische und zukünftige Nachhaltigkeit im Grenzlandmuseum Eichsfeld - Umstellung auf alternative Energien

Veröffentlichungsdatum:

20.12.2024

Abgabefrist Angebot:

20.01.2025 11:00

Unterlagen sind zu richten postalisch oder per Mail

Auftragsbekanntmachung

Auftraggeber:

Name: Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V.

Straße, Hausnummer: Duderstädter Straße 7-9

Postleitzahl (PLZ): 37339

Ort: Teistungen

Telefon: 036071/90000

E-Mail: m.keune@grenzlandmuseum.de

Internet-Adresse: <http://www.grenzlandmuseum.de>

Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
- ohne elektronische Signatur (Textform)

Art des Auftrags

Bauleistungen

Ort der Ausführung

Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V., 37339 Teistungen

Art und Umfang der Leistung

LOS: Dachsanierung und Unterkonstruktion Museumsgebäude Grenzlandmuseum:

Auf dem Dach des Grenzlandmuseums ist die Installation einer PV-Anlage vorgesehen. Da es sich bei dem Dach um ein Flachdach handelt, ist eine herkömmliche Montage mit Dachhaken und Schienen nicht möglich. Es ist also eine zusätzliche Aufständigung / Unterkonstruktion der Module erforderlich.

Die Unterkonstruktion der Module muss mechanisch fest mit der Betondecke verbunden werden um der vorherrschenden Windlast stand zu halten. Hierfür ist eine Durchdringung der bestehenden Dachhaut notwendig. Um die dadurch entstehenden Undichtigkeiten wieder zu verschließen und das Dach zukunftssicher abzudichten, ist die in diesem LV beschriebenen Sanierung der Dachhaut erforderlich.

Grobmengen

Dachfläche ca. 340 m²
Sanierung der Attika ca. 50 m
Installation Dachrinne ca. 32 m
Unterkonstruktion für PV-Anlage (separates Los)
Montage Flachdachabsturzsicherung

LOS: Installation PV-Anlage auf dem Dach des Museumsgebäude mit 38,70 kWp.

Auf dem Dach des Grenzlandmuseums ist die Installation einer PV-Anlage vorgesehen.

Die installierte Leistung beträgt 38,70 kWp.

Die PV-Anlage wird als aufgeständertes System in Ost-West- Ausrichtung für ein Flachdach errichtet. Die Modulunterkonstruktion wird bauseits vom Dachdeckerunternehmen geliefert und montiert.

Grobmengen

PV-Anlage 86 Module mit insg. 38,70 kWp
Wechselrichter 25 kW
Wechselrichter 40 kW
Batteriespeicher 35 kWh

Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung

Umgehend nach Auftragsvergabe

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen

28.02.2025

Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Ablauf der Angebots- und der Bindefrist

Ablauf der Angebotsfrist

20.01.2025 - 11:00 Uhr

Angebote sind einzureichen

elektronisch via

E-Mail: m.keune@grenzlandmuseum.de

postalisch via

Name: Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V.

Straße, Hausnummer: Duderstädter Straße 7-9

Postleitzahl (PLZ): 37339

Ort: Teistungen

Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen

Deutsch (gilt auch für Rückfragen und Schriftverkehr)

Öffnung der Angebote

20.01.2025 - 11:10 Uhr

Ort der Eröffnung

Grenzlandmuseum Eichsfeld e.V., 37339 Teistungen